ДСК-Производство

Общество с ограниченной ответственностью
«ДСК-Производство»
Юридический адрес: РФ, 129343, г. Москва, ул. Амундсена, д. 2, стр. 8, эт. 2, пом. I, ком. 9,
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д.3,
тел. 8 (495) 276-26-67

Утверждаю:
Главный инженер
ООО «ДСК-Производство»

Техническое Задание

На предоставление услуг башенных кранов и мачтовых подъёмников
ООО «ДСК-Производство»

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «ДСК-Производство»

2. ПРЕДМЕТ ЗАДАНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ БАШЕННЫХ КРАНОВ И МАЧТОВЫХ ПОДЪЁМНИКОВ

3. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

БАШЕННЫЕ КРАНЫ И МАЧТОВЫЕ ПОДЪЁМНИКИ

	Наименование	Грузоподъёмность, т./ Вылет (длина стрелы), м	Высота подъема крюка, м	Ед.измер.	План. кол-во
3.1	**ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕБАЗИРОВОК**				
1.1	КБ 415	10т/40м	62	привоз/увоз	2
1.2	КБСМ-503Б	10т/50м	68,2-90,2	привоз/увоз	5
	Доп.секция			установка	4
1.3	КБ 503 Б.21	10т/45м	53-67,5	привоз/увоз	5
	Доп.секция			установка	4
1.4	КБ 504 А.08	10т/50м	71,6-94,8	привоз/увоз	8
	Доп.секция			установка	4
1.5	КБ 504 А.09	10т/50м	94,8	привоз/увоз	3
	Доп.секция			установка	4
1.6	КБ 504 А.10	10т/50м	70-95	привоз/увоз	2
	Доп.секция			установка	4

	Наименование	Грузоподъёмность Высота подъёма	Скорость при 50/60 Гц	Ед.измер.	План.кол.
1.7	Alimak SCANDO 450 14/30	1400 кг/60 м	40 м/мин	привоз/увоз	4
	Доп.секция			установка	2
1.8	Alimak SCANDO 450 20/30	2000 кг/60 м	40 м/мин	привоз/увоз	1
	Доп.секция			установка	2
1.9	Alimak SC 45/30 FC	2000 кг/60 м	60 м/мин	привоз/увоз	1
	Доп.секция			установка	2
1.10	ПМГ – 500	500 кг/60 м	0,3 м/сек	привоз/увоз	4
	Доп.секция			установка	2
1.11	ПМГ – 1000	1000 кг/60 м	15 м/мин	привоз/увоз	8
	Доп.секция			установка	2

3.2 ПЛАНИРУЕМОЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

2.1	КБ 415	Маш/час	1000
2.2	КБСМ-503Б	Маш/час	2500
2.3	КБ 503 Б.21	Маш/час	2500
2.4	КБ 504 А.08	Маш/час	4000
2.5	КБ 504 А.09	Маш/час	1500
2.6	КБ 504 А.10	Маш/час	1000
2.7	Alimak SCANDO 450 14/30	Маш/час	2000

2.8	Alimak SCANDO 450 20/30	Маш/час	500
2.9	Alimak SC 45/30 FC	Маш/час	500
2.10	ПМГ – 500	Маш/час	2000
2.11	ПМГ - 1000	Маш/час	4000

3.3 ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕБАЗИРОВКИ ЗВЕНЬЕВ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ С УЧЁТОМ МОНТАЖА, ДЕМОНТАЖА И ПЕРЕВОЗКИ

Марка механизма: КБСМ-503Б, КБ 503 Б.21, КБ 504 А.08, КБ 504 А.09, КБ 504А.10 (для звена длиной 12,5 м)		Ед.измер	Кол-во
3.1	С дорожными плитами «Исполнителя», уложенными «Исполниелем» на основание земляного полотна с уклоном, не более 0,003 и плотностью грунта не менее 0,95 , подготовленное Заказчиком	Звено	115
3.2	С дорожными плитами «Заказчика», уложенными «Исполниелем» на основание земляного полотна с уклоном, не более 0,003 и плотностью грунта не менее 0,95, подготовленное Заказчиком	Звено	115
Марка механизма: КБ 415 (для звена длиной 12,5 м)		Ед.измер	Кол-во
3.3	С дорожными плитами «Исполнителя», уложенными «Исполниелем» на основание земляного полотна с уклоном, не более 0,003 и плотностью грунта не менее 0,95, подготовленное Заказчиком	Звено	10
3.4	С дорожными плитами «Заказчика», уложенными «Исполниелем» на основание земляного полотна с уклоном, не более 0,003 и плотностью грунта не менее 0,95, подготовленное Заказчиком	Звено	10

4. Обязательные условия:	
4.1	Башенные краны технически исправны, в соответствии с нормами и правилами в области промышленной безопасности
4.2	Регистрация башенных кранов в органах Ростехнадзора
4.3	Срок эксплуатации с даты изготовления не более 10 лет
4.4	Круглосуточная техническая поддержка (сервисные выездные бригады механиков)
4.5	Проведение Исполнителем регламентных ТО с расходными материалами согласно графика
4.6	Обеспечение бесперебойной работы башенных кранов в период действия договора
4.7	Высота подъёма груза и максимальный вылет стрелы согласно разработанного ППРк на данный объект
4.8	Наличие исправных и проверенных грузозахватных приспособлений в комплекте башенного крана
4.9	Устройство подкрановых путей на бетонных балках с установкой тупиков
4.10	Наличие удостоверения у крановщиков, опыт работы не менее 5 лет
4.11	Своевременная доставка, монтаж, наладка башенных кранов и подъёмников, вывоз с объекта
4.12	Предоставить информацию по стоимости услуг: 1. маш./час 2. фиксированная (месяц) + оплата работы машиниста КБ в час
4.13	Перебазировка башенных кранов оплачивается по фактическим затратам по согласованному расчету на весь период действия договора (доп. предоставление стоимости перебазировки на объекте до 1 км)
4.14	Монтаж, демонтаж и перевозка дополнительных секций к башенным кранам по необходимости, согласно ППРк
4.15	Монтаж, демонтаж и перевозка звеньев подкрановых путей с последующей укладкой на дорожные плиты «Исполнителя», уложенными «Исполнителем»
4.16	Возможность выдвижения дополнительных секций в выходные дни (по субботам)
4.17	Укомплектованность предоставляемых подъёмников съёмным оборудованием, в соответствии с комплектом поставки согласно технического паспорта.
4.18	Наличие квалифицированных, аттестованных операторов подъёмников.
4.19	После монтажа подъёмного оборудования – проведение испытаний с выдачей актов ввода в эксплуатацию.
5. Дополнительные условия	
5.1	Предусмотреть возможность оборудования башенных кранов светоосвещением (типа дюралайт) по башне, стреле крана в виде букв ДСК-Производство
6. Условия оплаты	
6.1	Отсрочка платежей за выполненные услуги до 30 банковских дней.

7.	**Организация заказчика**
7.1	ООО «ДСК-Производство»
8.	**Сроки исполнения**
8.1	В соответствии с пунктом договора

Главный механик _____ Краюшкин Б.Н.

Ведомость объемов услуг на 2019 год

	Наименование	Грузоподъёмность, т./ Вылет (длина стрелы), м	Высота подъема крюка, м	Ед.измер.	План. количество
1.	**Ориентировочное количество перебазировок**				
1.1	КБ 415	10т/40м	62	привоз/увоз	2
1.2	КБСМ-503Б	10т/50м	68,2-90,2	привоз/увоз	5
	Доп.секция			установка	4
1.3	КБ 503 Б.21	10т/45м	53-67,5	привоз/увоз	5
	Доп.секция			установка	4
1.4	КБ 504 А.08	10т/50м	71,6-94,8	привоз/увоз	8
	Доп.секция			установка	4
1.5	КБ 504 А.09	10т/50м	94,8	привоз/увоз	3
	Доп.секция			установка	4
1.6	КБ 504 А.10	10т/50м	70-95	привоз/увоз	2
	Доп.секция			установка	4
	Наименование	**Грузоподъёмность Высота подъёма**	**Скорость при 50/60 Гц**	**Ед.измер.**	**План. количество**
1.7	Alimak SCANDO 450 14/30	1400 кг/60 м	40 м/мин	привоз/увоз	4
	Доп.секция			установка	2
1.8	Alimak SCANDO 450 20/30	2000 кг/60 м	40 м/мин	привоз/увоз	1
	Доп.секция			установка	2
1.9	Alimak SC 45/30 FC	2000 кг/60 м	60 м/мин	привоз/увоз	1
	Доп.секция			установка	2
1.10	ПМГ – 500	500 кг/60 м	0,3 м/сек	привоз/увоз	4
	Доп.секция			установка	2
1.11	ПМГ – 1000	1000 кг/60 м	15 м/мин	привоз/увоз	8
	Доп.секция			установка	2
2	ПЛАНИРУЕМОЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ				
2.1	КБ 415			Маш/час	1000
2.2	КБСМ-503Б			Маш/час	2500
2.3	КБ 503 Б.21			Маш/час	2500
2.4	КБ 504 А.08			Маш/час	4000
2.5	КБ 504 А.09			Маш/час	1500
2.6	КБ 504 А.10			Маш/час	1000
2.7	Alimak SCANDO 450 14/30			Маш/час	2000
2.8	Alimak SCANDO 450 20/30			Маш/час	500
2.9	Alimak SC 45/30 FC			Маш/час	500
2.10	ПМГ – 500			Маш/час	2000
2.11	ПМГ - 1000			Маш/час	4000
3	ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕБАЗИРОВКИ ЗВЕНЬЕВ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ С УЧЁТОМ МОНТАЖА, ДЕМОНТАЖА И ПЕРЕВОЗКИ				
	Марка механизма: КБСМ-503Б, КБ 503 Б.21, КБ 504 А.08, КБ 504 А.09, КБ 504 А.10 **(для звена длиной 12,5 м)**				
3.1	«Исполниелем» на основание земляного полотна с уклоном, не более 0,003 и плотностью грунта не менее 0,95 , подготовленное «Заказчиком»			Звено	115

3.2	«Исполниелем» на основание земляного полотна с уклоном, не более 0,003 и плотностью грунта не менее 0,95, подготовленное «Заказчиком»	Звено	115
	Марка механизма: КБ 415 **(для звена длиной 12,5 м)**		
3.3	«Исполниелем» на основание земляного полотна с уклоном, не более 0,003 и плотностью грунта не менее 0,95, подготовленное «Заказчиком»	Звено	10
3.4	«Исполниелем» на основание земляного полотна с уклоном, не более 0,003 и плотностью грунта не менее 0,95, подготовленное «Заказчиком»	Звено	10

Главный механик _____ Краюшкин Б.Н.